

安平县青旺金属丝网制品有限公司年产冲孔网 100 吨、铝板 100 吨、
铁板 100 吨项目竣工环境保护验收意见

2020 年 12 月 30 日，安平县青旺金属丝网制品有限公司按照《安平县青旺金属丝网制品有限公司年产冲孔网 100 吨、铝板 100 吨、铁板 100 吨项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、该项目环境影响报告表和安平县行政审批局的审批意见等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于安平县鹤煌西道 289 号工业园区 2 区 19 号 1 幢 2 幢 3 幢 4 幢 5 幢（丝网工业园 II-11 号），厂址中心地理坐标为北纬 38°12'42.66"，东经 115°30'0.72"。厂区北侧为红光金属有限公司，西侧为安平县矿山筛网厂，南侧为闲置厂房，东侧为百信丝网制造有限公司。厂址东距温泉花园 650m、锦绣花城 650m，东南距大同新村 1340m，西南距静思村 920m，西北距路庄村 1290m，距项目最近的敏感点为东侧 650m 的温泉花园和锦绣花城。本次改扩建后全厂年产量增加，新增年产冲孔网 100 吨、铝板 100 吨、铁板 100 吨。

(二) 建设过程及环保审批情况

2020 年 11 月安平县青旺金属丝网制品有限公司委托河北圣洁环境生物科技工程有限公司编制完成了《安平县青旺金属丝网制品有限公司年产冲孔网 100 吨、铝板 100 吨、铁板 100 吨项目环境影响报告表》，并于 2020 年 11 月 23 日通过安平县行政审批局审批并出具审批意见，审批文号为安审批环表（2020）216 号。

(三) 投资情况

该项目实际总投资 35 万元，环保投资 4 万元，占总投资的 11.4%。

(四) 验收范围

本次验收范围内容为《安平县青旺金属丝网制品有限公司年产冲孔网 100 吨、铝板 100 吨、铁板 100 吨项目环境影响报告表》的内容及安平县行政审批局对该项目的批复意见。

二、工程变更情况

环评要求一般固废间依托现有工程，位于车间西南部。实际现有工程未建设固废间，因此在车间西北部新增一般固废暂存区，用于储存一般固废。

环评中设备维护使用的润滑油和液压油年用量分别为 0.04t、0.05t；实际建设中润滑油和液压油用量较少，年用量分别为 0.03t、0.04t，即可满足设备维护用量需求。以上变更危险废物产生量减少。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），结合项目变动情况，项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变化。

综上所述，项目以上变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

验收组签名：

刘内峰 杜南平 许素贞 张勋霞 董玉琼

该项目无新增生活用水，生产废水主要为新增锯床冷却水，锯床冷却循环水在设备自带的收集槽中沉淀，定期用漏网捞出金属废料，沉淀后冷却水循环使用，不外排。

(二) 废气

该项目无废气产生。

(三) 噪声

该项目的噪声设备主要为剪板机、数控冲孔机、锯床等运行过程中产生的噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。

(四) 固体废物

该项目危险废物主要为废润滑油、废液压油、废切削液及废油桶，暂存于现有危废间，定期交由石家庄先立群环保科技有限公司处置。

一般固废为金属废料和边角料，分类收集后暂存于一般固废暂存区（车间西北部），定期外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果

河北茂成达环境检测技术有限公司于2020年12月对该项目进行竣工验收检测，分别出具检测报告，监测期间，该项目生产负荷为100%，满足环保验收监测技术要求，检测报告污染物达标排放情况如下：

1. 厂界噪声

经监测，该项目厂界四周昼间噪声监测范围值为55.9dB(A)~58.8dB(A)、夜间噪声监测范围值为46.5dB(A)~49.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

五、工程建设对环境的影响

根据现场检查和竣工环保验收监测结果，项目各污染物均能达标排放，不会对周边环境产生不利影响。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

七、建议

加强危废间台账管理，保证污染物长期稳定达标排放。

八、验收工作组人员信息见附表。

安平县青旺金属丝网制品有限公司

2020年12月30日

验收组签名：

刘润亭

杜南平

许素贞

张劲霞 董玉莹

安平县青旺金属丝网制品有限公司年产冲孔网 100 吨、铝板 100 吨、铁板 100 吨项目项目
竣工环境保护验收组成员名单

职务	姓名	工作单位	职称/职务	签字
组长	刘海峰	安平县青旺金属丝网制品有限公司	总经理	刘海峰
	杜献平	石家庄市环境科学研究院	高工	杜献平
特邀专家	许赤兵	石家庄市环境监控中心	高工	许赤兵
	张劲霞	河北冀都环保科技有限公司	高工	张劲霞
检测单位	董玉琼	河北茂成达环境检测技术有限公司	技术员	董玉琼

安平县青旺金属丝网制品有限公司

2020 年 12 月 30 日